Ha pensado durante 22s

Cálculo de tubería

- Tramo horizontal: **13,78 m**
- Bajada izquierda: 4,22 + 2,20 = **6,42 m**
- Subida derecha: **4,80 m**

Total exacto: 25,00 metros.

Compraría **10 barras de 3 m**: 30 m en total. Con 9 barras tendrías 27 m, pero el margen para cortes y errores sería pequeño.

Material necesario

Material	Cantidad
Tubo eléctrico rígido PVC Ø32 mm, barras de 3 m	**10 barras**
Curvas o codos de 90° Ø32 mm	**2 unidades**
Manguitos de unión Ø32 mm	**7 unidades mínimo**
Grapas/abrazaderas Ø32 mm	**54 unidades**
Recomendación de compra de grapas	**60 unidades**
Tornillos y tacos adecuados a la pared	**60 unidades**

Colocación de las grapas

El REBT establece una separación máxima de **50 cm**, colocando también fijaciones a ambos lados de los cambios de dirección y empalmes.

Industria +1

Distribución aproximada:

- Horizontal de 13,78 m: **29 grapas**
- Vertical izquierda de 6,42 m: **14 grapas**
- Vertical derecha de 4,80 m: **11 grapas**

Total calculado: 54 grapas.

Yo las colocaría cada **45–50 cm**, situando una a unos **10–15 cm de cada codo, manguito y extremo**. Compra **60** para tener margen.